# CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI
# CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

## Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Diwygio) 2017

## Hysbysiad ar gyfer Gwaith Lliniaru Llifogydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

**HYSBYSIR** drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu gwneud gwaith lliniaru llifogydd yn y lleoliadau a nodir yn yr amserlen isod, o dan Reoliad 5(1) o'r rheoliadau uchod ac nid yw'n bwriadu paratoi Datganiad Amgylcheddol gan fod y gwaith yn adnewyddu strwythurau presennol ac yn gyfyngedig o ran maint ac effaith ofodol.

**Cyf. Prosiect: TH1403**

**Lleoliad/Cyfeiriad:** Gwaith Lliniaru Llifogydd – Tir yn agos i Millbrook House, Mill Road, Deri, Bargod CF81 9HF

**Crynodeb o'r Gwaith:** Mae'r gwaith yn cynnwys ailosod sgriniau malurion presennol yng Nghwrs Dŵr Nant-y-Felin lan yr afon o'r llwybr troed, a chreu bwnd onglog i ailgyfeirio unrhyw orlifiau o sianel y nant uwchlaw'r llwybr troed, yn ôl i'r sianel islaw'r llwybr troed.

Os oes angen rhagor o fanylion arnoch chi am y cynllun, anfonwch gais drwy e-bost at draenio@caerffili.gov.uk.

Bydd y gwaith yn rhoi gwell gwrthsafiad i lifogydd i drigolion Mill Road, Jenkins Row a Bailey Street trwy ganiatáu i ddŵr storm lifo'n rhydd heb rwystr i Nant Bargod Rhymni.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau mewn perthynas â'r cais yn ysgrifenedig, gan roi cyfeiriad y mae modd anfon gohebiaeth yn ymwneud â'r sylw neu wrthwynebiad iddo, trwy e-bost at draenio@caerffili.gov.uk neu drwy'r post at Mr Mark Goodger, Prif Beiriannydd (Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol), Tŷ'r Priffyrdd, Depo Penmaen, Ystâd Ddiwydiannol Penmaen, Coed Duon NP12 2DY o fewn 30 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn, gan ddyfynnu'r cyfeirnod prosiect perthnasol uchod.

**Dyddiad: 30/05/2024**

## The Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment) Regulations 2017

## Notification for Flood Alleviation Works within Caerphilly County Borough Council

**NOTICE** is hereby given that Caerphilly County Borough Council intends to undertake flood alleviation works at the locations identified in the below schedule, under Regulation 5(1) of the above regulations and does not intend to prepare an Environmental Statement as the works are refurbishment of existing structures and are of limited magnitude and spatial impact.

**Project Ref: TH1403**

**Location / Address:** Flood Alleviation Works – Land adjacent to Millbrook House, Mill Road, Deri, Bargoed, CF81 9HF

**Brief Works Summary:** The works involve replacement of existing debris screens within the Nant-y-Felin Watercourse upstream of the footpath and creation of an angled bund to redirect any overflows from the stream channel above the footpath, back into the channel below the footpath.

If you require more details of the scheme, please make an email request to drainage@caerphilly.gov.uk.

The works will provide greater resistance to flooding for residents of Mill Road, Jenkins Row and Bailey Street by allowing storm water to flow freely without obstruction to the Nant Bargod Rhymni.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing, giving an address to which correspondence relating to the representation or objection may be sent by email to drainage@caerphilly.gov.uk or by post to Mr Mark Goodger, Principal Engineer (Lead Local Flood Authority), Highways House, Penmaen Depot, Penmaen Industrial Estate, Blackwood, NP12 2DY within 30 days of the date of this notice, quoting the relevant project reference above.

**Date: 30/05/2024**